令和5年度補正（第2号） かずさ水道広域連合企業団　工務課　事業概要（管工事）

			木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市	合計
補助事業	重要給水施設配水管（広域連合） 補助率（１／４）	事業費（千円）	0		314,716	134,890	449,606
		件数	0		2	1	3
		管延長（m）	0		1,546	440	1,986
		補助額（千円）	0		47,207	20,233	67,440
	重要給水施設配水管（旧君津市） 補助率（１／３）	事業費（千円）		254,630			254,630
		件数		7			7
		管延長（m）		2,089			2,089
		補助額（千円）		50,923			50,923
	広域化事業 補助率（１／３）	事業費（千円）	662,632	761,413	558,216	178,500	2,160,761
		件数	7	10	8	2	27
		管延長（m）	5,920	5,192	5,417	1,001	17,530
		補助額（千円）	154,612	177,659	130,249	41,650	504,170
	広域化事業（統合連絡管） 補助率（１／３）	事業費（負担金）（千円）	34,327	21,047	12,361	15,785	83,520
		件数			1		1
		管延長（m）			460		460
		補助額（千円）	8,009	4,910	2,884	3,683	19,486
	水道管路緊急改善事業 補助率（１／３）	事業費（千円）	0	0	0	93,218	93,218
		件数	0	0	0	1	1
		管延長（m）	0	0	0	370	370
		補助額（千円）	0	0	0	21,751	21,751
	運営基盤強化等事業 補助率（１／３）	事業費（千円）	1,115,291	122,343	56,763	0	1,294,397
		件数	10	1	2	0	13
		管延長（m）	8,667	1,034	65	0	9,766
		補助額（千円）	260,230	28,546	13,244	0	302,020
	計	事業費（千円）	1,812,250	1,159,433	942,056	422,393	4,336,132
		件数	17	18	13	4	52
		管延長（m）	14,587	8,315	7,488	1,811	32,201
		補助額（千円）	422,851	262,038	193,584	87,317	965,790
単独事業		事業費（千円）	0	0	0	0	0
		件数	0	0	0	0	0
		管延長（m）	0	0	0	0	0
合計		事業費（千円）	1,812,250	1,159,433	942,056	422,393	4,336,132
		件数	17	18	13	4	52
		管延長（m）	14,587	8,315	7,488	1,811	32,201

令和６年度	債務負担（R６→R７）	工事件数(管)	0	0	1	0	1
		管延長（m）	0	0	0	0	0
	債務負担（R６ゼロ）	工事件数(管)	3	3	1	1	8
		管延長（m）	3,026	1,652	1,300	370	6,348

令和５年度	債務負担（R５→R６）	工事件数(管)	0	3	3	3	9
		管延長（m）	0	2,462	2,228	1,441	6,131

令和5年度当初

		木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市	合計
補助事業	事業費（千円）	1,766,118	1,166,655	1,100,431	696,252	4,729,456
	件数	20	25	16	9	70
	管延長（m）	16,200	10,128	7,040	3,637	37,005
	補助額（千円）	327,617	317,223	261,760	181,240	1,087,840
単独事業	事業費（千円）	333,058	61,600	40,302	12,000	446,960
	件数	6	3	3	1	13
	管延長（m）	2,623	350	459	130	3,562
合計	事業費（千円）	2,099,176	1,228,255	1,140,733	708,252	5,176,416
	件数	26	28	19	10	83
	管延長（m）	18,823	10,478	7,499	3,767	40,567

令和6年度　かずさ水道広域連合企業団　工務課　事業概要（管工事）

			木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市	合計
補助事業	重要給水施設配水管（広域連合） 補助率（１／４）	事業費（千円）	139,657		0	0	139,657
		件数	1		0	0	1
		管延長（m）	574		0	0	574
		補助額（千円）	20,948		0	0	20,948
	重要給水施設配水管（旧君津市） 補助率（１／３）	事業費（千円）		0			0
		件数		0			0
		管延長（m）		0			0
		補助額（千円）		0			0
	広域化事業 補助率（１／３）	事業費（千円）	120,476	0	0	260,489	380,965
		件数	1	0	0	2	3
		管延長（m）	860	0	0	1,960	2,820
		補助額（千円）	28,111	0	0	60,780	88,891
	広域化事業（統合連絡管） 補助率（１／３）	事業費（負担金）（千円）	128,894	79,030	46,415	59,273	313,612
		件数		3			3
		管延長（m）		2,020			2,020
		補助額（千円）	30,074	18,438	10,829	13,829	73,170
	水道管路緊急改善事業 補助率（１／３）	事業費（千円）	0	0	0	0	0
		件数	0	0	0	0	0
		管延長（m）	0	0	0	0	0
		補助額（千円）	0	0	0	0	0
	運営基盤強化等事業 補助率（１／３）	事業費（千円）	0	70,376	0	0	70,376
		件数	0	1	0	0	1
		管延長（m）	0	615	0	0	615
		補助額（千円）	0	16,421	0	0	16,421
	計	事業費（千円）	389,027	149,406	46,415	319,762	904,610
		件数	2	4	0	2	8
		管延長（m）	1,434	2,635	0	1,960	6,029
		補助額（千円）	79,133	34,859	10,829	74,609	199,430
単独事業		事業費（千円）	256,000	27,586	1,833	14,165	299,584
		件数	4	4	1	2	11
		管延長（m）	1,670	250	0	116	2,036
合計		事業費（千円）	645,027	176,992	48,248	333,927	1,204,194
		件数	6	8	1	4	19
		管延長（m）	3,104	2,885	0	2,076	8,065

令和６年度	債務負担（R６→R７）	工事件数(管)	0	4	0	1	5
		管延長（m）	0	2,635	0	1,150	3,785
	債務負担（R６ゼロ）	工事件数(管)	0	0	0	0	0
		管延長（m）	0	0	0	0	0

令和５年度	債務負担（R５→R６）	工事件数(管)	0	0	0	0	0
		管延長（m）	0	0	0	0	0

※　令和６年度　債務負担（R6-R7）の君津市域のうち、3件、2,020mは統合連絡管事業。

令和5年度当初

		木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市	合計
補助事業	事業費（千円）	1,766,118	1,166,655	1,100,431	696,252	4,729,456
	件数	20	25	16	9	70
	管延長（m）	16,200	10,128	7,040	3,637	37,005
	補助額（千円）	327,617	317,223	261,760	181,240	1,087,840
単独事業	事業費（千円）	333,058	61,600	40,302	12,000	446,960
	件数	6	3	3	1	13
	管延長（m）	2,623	350	459	130	3,562
合計	事業費（千円）	2,099,176	1,228,255	1,140,733	708,252	5,176,416
	件数	26	28	19	10	83
	管延長（m）	18,823	10,478	7,499	3,767	40,567

令和5年度補正
事業概要位置図
工務課　北部管路工事班
（木更津市域）

凡　例

- 交付金事業（重要給水施設配水管）
- 交付金事業（広域化）
- 交付金事業（運営基盤）
- 単独事業

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管（TS継手）を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施

- ○　石綿セメント管
- ●　塩化ビニル管（TS継手）
- ■　漏水多発路線
- △　重要給水路線
- □　鋳鉄管（A,T）

●木更津地先配水管改良工事
木更津市　木更津　地先
HPPEφ 75 L=755m
HPPEφ 50 L= 21m

●清見台東二丁目地先配水管改良工事
木更津市　清見台東二丁目　地先
HPPEφ150 L=433m
HPPEφ 75 L=494m

●東太田三丁目地先配水管改良工事
木更津市　東太田三丁目　地先
HPPEφ150 L= 50m
HPPEφ100 L=294m
HPPEφ 75 L=320m

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

●桜井地先配水管改良（その１）工事
木更津市　桜井　地先
HPPEφ100 L=708m
HPPEφ 75 L=411m

●桜井地先配水管改良（その２）工事
木更津市　桜井　地先
HPPEφ 75 L=907m

●真里地先配水管改良工事
木更津市　真里　地先
HPPEφ100 L= 12m
HPPEφ 75 L=682m

●真里谷地先配水管改良工事
木更津市　真里谷　地先
HPPEφ 75 L=1,542m

●真舟四丁目地先配水管改良工事
木更津市　真舟四丁目　地先
HPPEφ 75 L=905m

●下郡地先配水管改良工事
木更津市　下郡　地先
HPPEφ100 L= 14m
HPPEφ 75 L=346m

●桜井新町四丁目地先配水管改良工事
木更津市　桜井新町四丁目　地先
HPPEφ150 L= 43m
HPPEφ100 L=337m
HPPEφ 75 L=219m

■八幡台三丁目地先配水管改良工事
木更津市　八幡台三丁目　地先
HPPEφ150 L=439m
HPPEφ 75 L=191m
HPPEφ 50 L= 62m

■八幡台五丁目地先配水管改良工事
木更津市　八幡台五丁目　地先
HPPEφ100 L=303m
HPPEφ 75 L=587m

■大久保二丁目地先配水管改良工事
木更津市　大久保二丁目　地先
DIP-GX φ200 L=443m
HPPE　φ150 L=630m

■大久保地先配水管改良工事
木更津市　大久保　地先
HPPEφ100 L=524m
HPPEφ 75 L=238m

■畑沢南二丁目地先配水管改良工事
木更津市　畑沢南二丁目　地先
HPPEφ150 L=335m

■畑沢南五丁目地先配水管改良工事
木更津市　畑沢南五丁目　地先
HPPEφ150 L=160m
HPPEφ100 L=410m
HPPEφ 75 L=536m
HPPEφ 50 L=123m

■畑沢南一丁目地先配水管改良工事
木更津市　畑沢南一丁目　地先
HPPEφ100 L=402m
HPPEφ 75 L=284m
HPPEφ 50 L=427m

令和6年度
事業概要位置図
工務課　北部管路工事班
（木更津市域）

凡　例

- 交付金事業（重要給水施設配水管）
- 交付金事業（広域化）
- 交付金事業（運営基盤）
- 単独事業

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管（TS継手）を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施

- ○　石綿セメント管
- ●　塩化ビニル管（TS継手）
- ■　漏水多発路線
- △　重要給水路線
- □　鋳鉄管（A,T）

●新港地先配水管改良工事
木更津市　新港　地先
HPPEφ150 L=381m
HPPEφ 75 L=479m

●富士見二丁目地先・中央一丁目地先
電線共同溝に伴う配水管改良工事
木更津市　富士見・中央地先
HPPEφ100 L=690m

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

●清川一丁目地先下水道工事に伴う
配水管改良工事
木更津市　清川一丁目　地先
HPPEφ75 L=60m

●清川二丁目地先下水道工事に伴う
配水管改良工事
木更津市　清川二丁目　地先
HPPEφ75 L=120m

△下烏田地先配水管改良工事
木更津市　下烏田　地先
DIP-GX φ250 L=574m

●畑沢地先道路改良工事に伴う
配水管改良工事
木更津市　畑沢　地先
HPPE φ75 L=800m

袖ケ浦市
木更津市
君津市
富津市

君津土木事務所管内図

令和5年度補正
事 業 概 要 位 置 図
工務課　南部管路工事班
（ 君津市域）

○西坂田四丁目地先配水管更新工事
君津市西坂田四丁目地先
HPPEφ150 L=158m

△坂田地先配水管改良工事
君津市　坂田　地先
HPPEφ 75 L=260m

△中野五丁目地先配水管更新工事
君津市　中野五丁目　地先
DIP-GXφ250 L=248m
HPPEφ150 L=132m

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

△南子安六丁目地先配水管改良工事
君津市　南子安六丁目　地先
HPPEφ150 L=274m

君津市役所

○末吉地先配水管更新工事
君津市　末吉　地先
HPPEφ150 L=572m

○俵田地先配水管更新工事
君津市　俵田　地先
HPPEφ75 L=332m

△大山野地先配水管改良工事
君津市　大山野　地先
HPPEφ 75 L=537m

○浦田地先配水管更新工事
君津市　浦田　地先
HPPEφ75 L=798m

△中野四丁目地先配水管改良工事
君津市　中野四丁目　地先
HPPEφ100 L= 46m
HPPEφ 75 L=442m

△中野一丁目地先配水管更新工事
君津市　中野一丁目　地先
HPPEφ150 L=166m

△久保三丁目地先配水管更新工事
君津市　久保三丁目　地先
HPPE　φ150 L=700m

△中野三丁目地先配水管改良工事
君津市　中野三丁目　地先
HPPEφ100 L=220m

○釜生地先配水管改良工事
君津市　釜生　地先
HPPEφ100 L=1,034m

○新御堂地先配水管更新工事
君津市　新御堂　地先
HPPEφ150 L=770m

○糸川地先配水管改良工事
君津市　糸川　地先
HPPEφ75 L= 14m
HPPEφ50 L=408m

△東日笠地先配水管更新工事
君津市　東日笠　地先
HPPEφ150 L= 8m
HPPEφ 75 L=164m

○大中地先配水管更新工事
君津市　大中　地先
HPPEφ150 L=280m
HPPEφ 75 L=614m

△笹地先配水管改良工事
君津市　笹　地先
HPPEφ 75 L=138m

凡 例
- 交付金事業（重要給水施設配水管）
- 交付金事業（広域化）
- 交付金事業（広域化・連絡管）
- 交付金事業（運営基盤）
- 単独事業

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管（TS継手）を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施
- ○ 石綿セメント管
- ●TS 塩化ビニル管（TS継手）
- ■ 漏水多発路線
- △ 重要給水路線
- □ 鋳鉄管（A,T）

君津土木事務所管内図


令和6年度
事 業 概 要 位 置 図
工務課　南部管路工事班
（ 君津市域）

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管（TS継手）を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施
- ○ 石綿セメント管
- ● 塩化ビニル管（TS継手）
- ■ 漏水多発路線
- △ 重要給水路線
- □ 鋳鉄管（A,T）

令和5年度補正
事業概要位置図
工務課　南部管路工事班
（富津市域）

凡　例
- 交付金事業（重要給水施設配水管）
- 交付金事業（広域化）
- 交付金事業（広域化・連絡管）
- 交付金事業（運営基盤）
- 単独事業

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

○大堀地先配水連絡管布設工事
富津市　大堀　地先
HPPEφ150 L=460m

○青木地先配水管更新工事
富津市　青木　地先
HPPEφ75 L=730m
HPPEφ50 L=570m

○新富地先配水管改良工事
富津市　新富　地先
DIP-GXφ350 L=65m

■中地先配水管更新工事
富津市　中　地先
HPPEφ50 L=440m

富津市役所

■八田沼地先配水管更新工事
富津市　八田沼　地先
HPPEφ75 L=600m

○西川橋外橋梁添架管改良工事
富津市　西川　地先
西川橋SUS φ350 L=134.4m
新川橋SUS φ100 L= 59.5m

○新井地先配水管改良工事
富津市　新井　地先
DIP-GXφ200 L=240m
HPPE　φ 75 L=240m

△千種新田地先配水管更新工事
富津市　千種新田　地先
DIP-GXφ250 L=406m
DIP-GXφ200 L= 40m

○八幡地先配水管更新工事
富津市　八幡　地先
HPPEφ100 L=633m
HPPEφ 75 L=214m

○湊地先配水管更新工事
富津市　湊　地先
HPPEφ 75 L=125m
HPPEφ 50 L=192m

○加藤地先配水管改良工事
富津市　加藤　地先
HPPEφ 75 L=675m
HPPEφ 50 L=260m

△花輪地先配水管更新工事
富津市　花輪　地先
HPPEφ150 L=1,100m

■竹岡地先配水管更新工事
富津市　竹岡　地先
HPPEφ100 L=200m
HPPEφ 75 L=251m
HPPEφ 50 L= 47m

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管（TS継手）を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施
- ○ 石綿セメント管
- ● 塩化ビニル管（TS継手）
- ■ 漏水多発路線
- △ 重要給水路線
- □ 鋳鉄管（A,T）

令和5年度補正
事業概要位置図
工務課　北部管路工事班
（袖ケ浦市域）

□南袖地先配水管改良工事
袖ケ浦市　南袖　地先
DIP-GXφ300 L=370.0m

□蔵波台五丁目地先配水管改良工事
袖ケ浦市　蔵波台五丁目　地先
DIP-GX φ300 L=423m
DIP-GX φ200 L= 16m
HPPE　φ100 L= 12m
HPPE　φ 75 L= 7m

袖ケ浦市役所

□長浦地先配水管改良（その１）工事
袖ケ浦市　長浦　地先
DIP-GXφ250 L=543m

△神納地先配水管改良（その１）工事
袖ケ浦市　神納　地先
DIP-GXφ250 L=440m

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

袖ケ浦市

木更津市

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管（TS継手）を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施
○　石綿セメント管
●　塩化ビニル管（TS継手）
■　漏水多発路線
△　重要給水路線
□　鋳鉄管（A,T）

凡　例
- 交付金事業（重要給水施設配水管）
- 交付金事業（広域化）
- 交付金事業（水道管路緊急改善）
- 単独事業

令和6年度
事業概要位置図
工務課　北部管路工事班
（袖ケ浦市域）

●長浦地先配水管改良（その2）工事
袖ケ浦市　長浦　地先
DIP-GXφ200 L=810m

■長浦地先配水管改良（その３）工事
袖ケ浦市　長浦　地先
DIP-GXφ100 L=1,150m

□坂戸市場地先配水管改良工事
袖ケ浦市　坂戸市場　地先
HPPE　φ50 L=80m

袖ケ浦市役所

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

□横田地先道路改良工事に伴う
　配水管改良工事
袖ケ浦市　横田　地先
DIP-GX　φ200 L=36m

袖ケ浦市

木更津市

凡　例

- 交付金事業（重要給水施設配水管）
- 交付金事業（広域化）
- 交付金事業（水道管路緊急改善）
- 単独事業

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管（TS継手）を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施
- ○　石綿セメント管
- ●　塩化ビニル管（TS継手）
- ■　漏水多発路線
- △　重要給水路線
- □　鋳鉄管（A,T）